

Ap206
Director general al
Paza a MAI
Sava

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**



1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a sediului Serviciu Paza a MAI filiala Leova**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de reparatie a Tavanului				
1	RplzC15C	Captuseli fonoabsorbante la pereti si tavane, executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice aplicate la pereti si tavane prinse cu accesorii metalice pe suport din lemn. Placi OSB 12 mm la tavan	m2	252,6000
2. Lucrari la acoperis				
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	320,0000
3	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	50,0000
4	CE29A	Sarpante din ferme la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, cu lungimea mai mica sau egala de 8 m, executate la un punct de lucru	m2	50,0000
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Обришотка V-1,2m3	m2	50,0000
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,0000
7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,0000
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - inclusiv coama	m2	320,0000

1	2	3	4	5
9	CK18C aplic	Montarea bordura de fronton - doar manopera	m	94,0000
10	CK18C aplic	Montarea elemente de parazapada (excludere ciment, nisip)	m	20,0000
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	18,0000
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,0000
13	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat - Sandrama	m2	22,0000
14	CE31D aplic	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din placi OSB-12, cu latimea medie de 0,4 m (se exclude rigle de resinoase)	m2	105,0000
		3. Lucrari exterioare		
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,0000
16	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	45,0000
17	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	126,0000

Sef DL  Dolapci C.
Dir. fil Leova



APROB
Director general ÎS Servicii Pază
Sergiu SAVA


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Î.S. Servicii Pază a MAI
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor - Lucrari de reparatie a birourilor 404, 405

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demolari		
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	3,5000
2	RpCK41B	Desfăcerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	33,0000
3	RpCU09C K=2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,1000
4	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,1000
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,0000
		1.2. Pereti		
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,0000
8	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,0000
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,0000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0000
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,0000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	52,0000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		1.3. Tavan		
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,0000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,0000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,0000
		1.4. Pardoseli		
17	CG36A	Pardoseli din placi Parchet-laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (se exclud plinte)	m2	32,0000
18	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,0000
		2. Lucrari electrice		
		2.1. Lucrari de constructie		
19	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	58,0000
20	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	58,0000
		2.2. Lucrari de montare		
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,8200
22		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	82,0000
23	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	58,0000
24	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,2200
25	Pret material	Priza	buc	22,0000
26	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300
27	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	3,0000
28	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0400
29	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36	buc	4,0000
30	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - LED	buc	8,0000

Şef DL



Constantin DOLAPCI