



### CAIET DE SARCINI

**Obiectivul: Serviciul Paza al MAI**

**Obiectul: Lucrari de reparatie a sediului Servicii Paza al MAI filiala Donduseni**

**Devizul: Reparatia acoperisului**

#### Lista cu cantitatile de lucrari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1	<b>Reparatia acoperisului</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	202
2	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50mm grosime), la constructii obisnuite. 0,050x0,050x120m = 0,4m3	m2	180
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	180
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	16
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	9
6	RpCI42E	Demontarea elementelor de acoperis - Frontoane si streasina	m2	34
7	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente.	m2	34
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu <i>agrafe speciale si suruburi mecanice</i> , de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (La frontoane si streasina)	m2	34
	1	<b>TOTAL Reparatia acoperisului</b>		
	1	<b>Lucrari exterior</b>		
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	17
10	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m. (la goluri de usi si ferestre)	m3	3,28
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2	7,5

12	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren 50mm	m2	92
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	92
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	92
15	CF11C	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in asize, cu rosturi desenate.	m2	42
16	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	14
17	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton.	m2	11
18	DE17B K=2,3 sal.	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	22
	<b>1</b>	<b>TOTAL Lucrari exterior</b>		
19	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor.	buc	1
20	CO16A	Soba de incalzit din caramida plina, presata, rostuita la exterior cu mortar de ciment marca M100-T, avind focarul si fumurile din caramida pentru sobe, zidita cu mortar de argila, inclusiv garnitura din fonta, compusa din usa focarului, usa cenusarului si gratarul din fonta pentru focar.	m3	1,65
	<b>2</b>	<b>Lucrari interioare (coridor)</b>		
21	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m. (la goluri de usi si ferestre)	m3	0,4
22	RpCH19A1	Desfacerea captuseli din lemn, executate cu placi DVP, inclusiv desfacerea captuseliilor vechi	m2	45,4
23	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	25
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	25
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	25
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	25

27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor.	m2	102
30	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta".	m2	102
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	25
2		<b>TOTAL Lucrari interioare (coridor)</b>		
3		<b>Lucrari interioare (biroul directorului)</b>		
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	4,2
33	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane.	m2	6,8
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	13
35	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	17
37	RCsR32A	Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti sau pe glet de netezire.	m2	46,5
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,5
39	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta".	m2	46,5
3		<b>TOTAL Lucrari interioare (biroul directorului)</b>		

Director general IS Servicii Pază a MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Sergiu SAVA

